

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 2/2015

05 Деловодни број: 2043

Датум: 19.03.2015
Београд

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза“ БРОЈ 2/2015 ОП

Поштовани,

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12 и 14/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза“ БРОЈ 2/2015 ОП на следећи начин:

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку Наручилац је изменио следеће обрасце:

3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

На страни 51 од 152 у Предмеру и предрачуну радова на адаптацији електроенергетских инсталација у делу 5. Утичнице и изводи за опште технолошке потрошаче и термотехничке потрошаче ставка 5.1.6. уместо текста H2XH-J 2x2x0,6mm2, стајаће текст LiHCH 2x0.75mm2

Наручилац у прилогу доставља измењену страну 51 од 152 конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза“ БРОЈ 2/2015 ОП

Прилог: - Измењена страна 51 од 152 конкурсне документације за јавну набавку у отвореном поступку „Извођење радова на уређењу новог граничног прелаза“ БРОЈ 2/2015 ОП

Председник комисије
Ана Луковић дипл. инж.



Укупно под 4					
5	УТИЧНИЦЕ И ИЗВОДИ ЗА ОПШТЕ ТЕХНОЛОШКЕ И ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ПОТРОШАЧЕ				
5.1	Набавка, испорука материјала и израда инсталације за напајање HVAC опреме, реклама за локале, утичница и фиксних извода: полажу се делом у зиду на носачима каблова у спуштеном плафону и на конструкцији крова и делом видно на објумицама. Све комплет испоручено, уграђено и повезано на оба краја плаћа се по дужном метру и то :				
5.1.1	- N2XH-J 2x1,5mm2	m	150		
5.1.2	- N2XH-J 3x2,5mm2	m	1600		
5.1.3	- N2XH-J 5x2,5mm2	m	200		
5.1.4	- N2XH-J 4x1,5mm2	m	150		
5.1.5	- N2XH-J 5x4mm2	m	40		
5.1.6	- LiHCH 2x0.75mm2	m	650		
5.2	Испорука, монтажа и повезивање модуларне електро инсталационе опреме са оквиром и рамом, комплет са монтажном кутијом за монтажу у/на зид:				
5.2.1	-сет од 2 модула који се састоји од 1 х монофазне прикључнице са SICURY заштитним контактима (1П+Н+ПЕ) 16А/250V, Комплет са кутијом у/на зид, монтажним рамом и декоративним оквиром.	КОМ	40		
5.2.2	-сет од 2 модула који се састоји од 1 х монофазне прикључнице са SICURY заштитним контактима (1П+Н+ПЕ) 16А/250V, са поклопцем. Комплет са кутијом у/на зид, монтажним рамом и декоративним оквиром.	КОМ	6		
5.2.3	-сет од 4 модула који се састоји од 2 х монофазне прикључнице са SICURY заштитним контактима (1П+Н+ПЕ) 16А/250V, Комплет са кутијом у/на зид, монтажним рамом и декоративним оквиром.	КОМ	20		
5.2.4	Трофазне прикључнице са SICURY заштитним контактима (3П+Н+ПЕ) 16А/400V, са поклопцем. Комплет са кутијом у/на зид, монтажним рамом и декоративним оквиром.	КОМ	4		
Укупно под 5					
6	ИНСТАЛАЦИЈА ИЗЈЕДНАЧЕЊА ПОТЕНЦИЈАЛА				
6.1	Испорука материјала за изједначење потенцијала у тоалетима и купатилима изведена са проводником N2XH-J 1x4mm2, положеним делом у регалима у спуштеном плафону, делом слободно у спуштеном плафону, а делом у зиду испод малтера. Инсталација за изједначење потенцијала у купатилима повезана је преко кутије ПС-49, проводником N2XH-J 1x6mm2, на заштитну сабирницу припадајуће разводне табле или ормана.				