

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 20/2015

Деловодни број: 6534

Датум: 27. 08. 2015
Београд

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку „Уређење везног дела“ бр. 74/2015 ОП

Поштовани,

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12 и 14/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку „Уређење везног дела“ бр. 74/2015 ОП на следећи начин:

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку Наручилац је допунио конкурсну документацију страном 69/2 и изменио стране 51, и 138, на следећи начин:

- У обрасцу 3. конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке), на страни 51, додате су следеће позиције:

02-08.3	Заштитни уређај на почетку кабла				
	Трополна раставна склопка (дришер), NV00, опремљена уређајем за гашење електричног лука, називне струје $I_n=160A$, за монтажу на монтажну плочу, и 3 осигурача 125А карактеристике „gG“. Монтажа и повезивање у постојећи орман	ком	1		
02-08.4	Заштитни уређај на почетку кабла				
	Трополна раставна склопка (дришер), NV000, опремљена уређајем за гашење електричног лука, називне струје $I_n=125A$, за монтажу на монтажну плочу, и 3 осигурача 40А карактеристике „gG“. Монтажа и повезивање у постојећи орман	ком	1		

- У обрасцу 3. конкурсне документације (Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис предмета јавне набавке), иза стране 69, додата је страна 69/2 која садржи следеће позиције:

1.7.1	Испорука и монтажа самостојећег дистрибутивног ормана следећих карактеристика:				
	Самостојећи, 19" широк, 42НУ висок, димензије 800x800x2000мм				
	Са стакленим вратима, бравом и кључем				
	Уводнице за каблове на врху и дну ормара				
	Са подешавајућим столицама				
	Опремљен са 2 вертикална носача 19", који се подешавају по дубини				

	GND / уземљење комплет				
	Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме				
	Потпуно монтиран, повезан на напајање и уземљење				
	Степен заштите IP20 према стандард IEC 60529				
	Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262				
	Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом				
	Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	КОМ	1		
1.7.2	Испорука и монтажа у дистрибутивне ормане кровних вентилатор панела следећих карактеристика: - 19" панел са 2 вентилатора, и напојним каблом - Са термостатом -10°C до +80°C	КОМ	1		
1.7.3	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман хоризонталног водича каблова следећих карактеристика:- За смештање у 19" орман, висина 1U- Панел и прстенови од поцинкованог челика- Са комплетом шрафова и кавез матица за пригвршћивање у орман	КОМ	4		
1.7.4	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман напојне леве следећих карактеристика: - За смештање у 19" дистрибутивни орман - Са осам 2P+E струјних места - Са прекидачем - Са 2м напојног кабла	КОМ	1		
1.7.5	Испорука и монтажа полица За уградњу у IDF-N дистрибутивни орман. Полица је следећих следећих карактеристика: - Висина полице 2U - Дубина полице 360мм - Носивост полице 15кг - Са сатом шрафова и кавез матица за монтажу - Перфорација 50x7мм	КОМ	2		

- У обрасцу 7. Конкурсне документације (Модел уговора), на страни 138: у члану 16. став 1, Прилог: "3", замењује се Прилогом: "10".

Прилог: Измењене стране 51 и 138 и нова додата страна 69/2 конкурсне документације за јавну набавку „Уређење везног дела“ БРОЈ 74/2015 ОП



Председник комисије
Ана Луковић дипл. инж.

02-08.2	Кабл сличан типу N2XH-J, 1kV, пресека:				
	1x50 мм ²	м	88		
	5x4 мм ²	м	272		
02-08.3	Заштитни уређај на почетку кабла				
	Трополна раставна склопка (дришер), NV00, опремљена уређајем за гашење електричног лука, називне струје I _n =160А, за монтажу на монтажну плочу, и 3 осигурача 125А карактеристике „gG”. Монтажа и повезивање у постојећи орман	ко м	1		
02-08.4	Заштитни уређај на почетку кабла				
	Трополна раставна склопка (дришер), NV000, опремљена уређајем за гашење електричног лука, називне струје I _n =125А, за монтажу на монтажну плочу, и 3 осигурача 40А карактеристике „gG”. Монтажа и повезивање у постојећи орман	ко м	1		
02-08.5	Кабл сличан типу NHXH-J FE180/E90, 1kV, пресека:				
	5x16 мм ²	м	88		
02-09	Набавка, испорука и монтажа кабловских регала израђених од поцинкованог челичног лима, за полагање каблова. Монтажа регала на зид и плафон по припремљеним носећим конструкцијама. Регали се фиксирају помоћу перфорираних поцинкованих конзола и другог потребног овесног прибора. Конзоле и стубови за ношење регала се постављају на међусобном растојању до 2м и са мах. оптерећењем по препоруци произвођача регала. Позиција обухвата регале, конзоле, стубове, елементе за спајање, угаоне елементе, "Т" елементе и остали потребан ситан и крупан материјал. Оштећена места на регалима при монтажи заштитити од корозије. Коначне трасе и дужине кабловских регала утврдити на лицу места. Плаћа се комплет по метру, а на основу овереног грађевинског дневника. Пројектоване дужине кабловских регала су:				
	- ширине 100 мм	м	450		
	- ширине 200 мм	м	250		

3

1.7.1	Испорука и монтажа самостојећег дистрибутивног ормана следећих карактеристика:				
	Самостојећи, 19" широк, 42НУ висок, димензије 800x800x2000мм				
	Са стакленим вратима, бравом и кључем				
	Уводнице за каблове на врху и дну ормара				
	Са подешавајућим стопицама				
	Опремљен са 2 вертикална носача 19", који се подешавају по дубини				
	GND / уземљење комплет				
	Сет опреме и потрошног материјала за уградњу мрежне опреме				
	Потпуно монтиран, повезан на напајање и уземљење				
	Степен заштите IP20 према стандард IEC 60529				
	Степен заштите на механичке ударце IK 08 према стандарду IEC 62262				
	Усаглашеност са IEC 60950-1 стандардом				
	Усаглашеност са EIA-310-E стандардом	ком	1		
1.7.2	Испорука и монтажа у дистрибутивне ормане кровних вентилатор панела следећих карактеристика: - 19" панел са 2 вентилатора, и напојним каблом - Са термостатом -10°C до +80°C	ком	1		
1.7.3	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман хоризонталног водича каблова следећих карактеристика:- За смештање у 19" орман, висина 1U- Панел и прстенови од поцинкованог челика- Са комплетом шrafoва и кавез матица за пригвршћивање у орман	ком	4		
1.7.4	Испорука и монтажа у дистрибутивни орман напојне летве следећих карактеристика: - За смештање у 19" дистрибутивни орман - Са осам 2P+E струјних места - Са прекидачем - Са 2м напојног кабла	ком	1		
1.7.5	Испорука и монтажа полица За уградњу у IDF-N дистрибутивни орман. Полица је следећих следећих карактеристика: - Висина полице 2U - Дубина полице 360мм - Носивост полице 15кг - Са сатом шrafoва и кавез матица за монтажу - Перфорација 50x7мм	ком	2		

3

ТАЧКА 21 – ЗАПИСНИК О ПРИМОПРЕДАЈИ

О примопредаји радова се саставља Записник који ће садржати констатацију да су радови изведени и да су исти, уколико је потребно, одобрени од стране Комисије Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије и оверени од стране овлашћеног лица Наручиоца, као и констатацију о предатој техничкој документацији (укључујући извештаје о техничким испитивањима), као и План одржавања из тачке 19. Записник може да садржи и друге релевантне елементе везане за примопредају.

ТАЧКА 22 – КОНАЧНИ ОБРАЧУН

Коначан обрачун обавља се на основу стварно изведених радова. Коначни обрачун садржи нарочито:

- Вредност изведених радова према уговореним ценама;
- Износ исплаћен по основу ситуација;
- Коначан износ који Извођач радова треба да прими или врати према неспорном делу обрачуна;
- Рок завршетка радова;
- Укупну цену изведених радова која не може бити већа од уговорене цене;
- Податке о другим чињеницама везаних за реализацију Уговора.

ТАЧКА 23 – ТРОШКОВИ ПРИМОПРЕДАЈЕ

Свака уговорна страна сноси трошкове свог учествовања у поступку примопредаје.

ОПШТИ УСЛОВИ

Члан 16.

Уколико Наручилац, за време трајања гарантног рока, буде имао примедбе на квалитет уграђеног материјала и опреме или на квалитет изведених радова, Извођач радова је дужан да о свом трошку све недостатке отклони у свему у складу са Прилогом 10. конкурсне документације која се сматра саставним делом Уговора.

Уколико Извођач радова не отклони недостатке у наведеном року, Наручилац може да ангажује треће лице ради отклањања недостатака на терет Извођача радова и да активира банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Члан 17.

Извођач радова је обавезан да у току свих фаза припреме и изградње објекта омогући Наручиоцу или лицу овлашћеном од стране Наручиоца (овлашћеног лица Наручиоца) увид у све његове активности.

Члан 18.

Извођач радова је обавезан да на захтев Наручиоца доставља писане изјаве о уредности и благовремености испуњавања уговорних обавеза.

Члан 19.

Извођач радова је дужан да у погледу примедби датих од стране надлежних органа или Наручиоца поступи одмах и да о томе писано извести даваоца примедбе.

У случају непоступања по датим примедбама, Наручилац има право да задржи исплату средстава уговорених у члану 3. овог Уговора и право на накнаду штете.