

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 74/2015 ОП

05 Деловодни број: 6599  
Датум: 31. 08. 2015  
Београд

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку "Уређење везног дела" бр. 74/2015 ОП

Поштовани,

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12 и 14/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење везног дела" бр. 74/2015 ОП на следећи начин:

1. Наручилац је изменио страну 17 конкурсне документације у предмеру АГ радова, у поглављу 05-00, позиција 05-01.
2. Наручилац је изменио страну 25 конкурсне документације у предмеру АГ радова, у поглављу 08-00, позиција 08-05.
3. Наручилац је изменио стране 53 и 54 конкурсне документације у предмеру Електроинсталација и избрисао јединичне и укупне цене у позицијама 03-01,03-02,03-03.
4. Наручилац је изменио Прилог 3 на страни 150 конкурсне документације.



Председник комисије  
Ана Луковић дипл. инж.

*[Handwritten signature]*

Прилог: Измењене стране 17, 25, 53, 54 и 150 конкурсне документације за јавну набавку "Уређење везног дела" БРОЈ 74/2015 ОП

5

*[Handwritten marks]*

04-04	Набавка, транспорт и монтажа застакљених преграда у раму од елоксираних АЛ профила, застакљених трослојним стаклом. Ламинирано стакло (Ламистал) је састављено од три или више плоча флоат (или неког другог) стакла заједно залепљених фолијом. Ово се стакло приликом пуцања не распада у мале комадиће, већ остаје залепљено за фолију и због тога се користи као сигурносно стакло. Стакло укупне дебљине д=9-12мм				
	Преграда је са клизним двокрилним вратима. Клизна врата на алуминијској водилици и са алуминијским носачима.				
	Водилица је изведена из вучених алуминијских профила. Део водилице који је предвиђен за причвршћење на зид је скривен украсном маском. Изнад њих се налази ПВЦ уметак који уједно служи и као водилица за бешумно клизање точкића.				
	Стакло је кроз 4 рупе пречника 26мм овешено на два клизна носача са котрљајућим лежајевима који осигуравају бешуман рад без одржавања. Стопери с успорењем заустављају врата у крајњим положајима. Због изузетне отпорности на корозију врата су погодна за употребу у влажним просторијама.				
	Обрачун по м2 комплет финално уграђене позиције.	м2	20.68		
<b>04-00</b>	<b>БРАВАРСКИ РАДОВИ</b>		<b>укупно</b>		

пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно
<b>05-00</b>	<b>КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ</b>				
05-01	Набавка материјала транспорт и облагање подова, неглазираном мат гранитном керамиком д=10мм, абсорпција воде $E \leq 0.1\%$ (према стандарду ИСО 10545-3), отпорност на притисак $>40\text{Н/мм}^2$ (према стандарду ИСО 10545-4), отпорност на абразију $<150\text{мм}^3$ (према стандарду ИСО. Тип гранитне керамике је као Chromtech Warm, или одговарајуће, чије су димензије 60/120.				

	Плафон задовољава европске ТАИМ нормативе за израду металних производа. Уградња у свему према упутству произвођача				
	Обрачун по м2 хоризонталне пројекције по облоге заједно са подконструкцијом и радном скелом.				
	висина спуштања цм 98 см	м2	82.66		
08-04	Набавка материјала израда и монтажа спуштеног монолитног спуштеног плафона од гипс картонских плоча на одговарајућој подконструкцији од галванизованог челика.				
	Позиција обухвата бандажирање спојева, обраду споја плафона са зидом и припрему за молерско-фарбарске радове. У оквиру позиције укалкулисати израду потребних ревизионих отвора, према пројекту и потреби на лицу места (до 15), ојачање отвора за расвету и остале отворе потребне за инсталације. Радити у свему према пројекту и упутству произвођача спуштеног плафона. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције, комплет са радном скелом.				
	Висина од готовог пода Х~3,05м, Висина спуштања ~1-1,5м				
А/	стандардне плоче висина спуш. 118 цм	м2	106.41		
В/	влагоотпорне плоче висина спуш. 178 цм	м2	4.05		
	Позиција обухвата: - бандажирање спојева гипскартонских плоча и припрему за молерско-фарбарске радове				
08-05	Испорука и уградња каскада од монолитних гипскартонских плоча за постављање расвете дебљине д=12,5 мм на сопственој потконструкцији од поцинкованих челичних ЦД и УД профила дебљине 0,6 мм. Каскаде се уграђују око спуштених плафона, у свему према пројекту ентеријера. Гипскартонске плоче се причвршћују дозвољеним вијцима за потконструкцију. Обрада спојева гипскартонских плоча бандажирањем, у свему према упутству произвођача. Позиција комплет припремљена за молерско-фарбарске радове. Јединачном ценом обухватити сва бушења и украјања плафона за монтажу светилки, анемостата, дифузора и др. што се неће посебно плаћати. У цену укалкулисати и израду и монтажу ревизионих отвора са поклопцима, као и додатна ојачања за качење разних елемената у складу са пројектом. Известити у свему према прописима за ову врсту радова.				
	Обрачун по м1, све комплетно са потребном радном скелом.				
	h=20 см	м1	121.38		



пос.	опис радова	ј.м	колич ина	ј.цена	укупно
03-00	<b>ИНСТАЛАЦИЈА ОСВЕТЉЕЊА, ПРИКЉУЧНИЦА И ТЕХНОЛОШКИХ ПОТРОШАЧА</b>				
03-01	Испорука материјала и израда инсталације општег, противпаничног осветљења. Инсталација се изводи каблом N2XH-J 3x1,5 мм <sup>2</sup> . Укључење осветљења је помоћу прекидача постављених локално у просторији и даљински преко BMS. Каблови се полажу по перфорираним носачима каблова, у плафону, у зиду испод малтера у «halogen free» ребрастим цевима, као и на «halogen free» одстојним обујмицама по зиду или конструкцији. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом у «halogen free» изведби (обујмице, ребрасте пластичне цеви, разводне кутије, уводнице...). Плаћа се комплет, по метру.	м	370		
03-02	Испорука материјала и израда инсталације општег, противпаничног осветљења. Инсталација се изводи каблом N2XH-J 3x2,5 мм <sup>2</sup> . Укључење осветљења је помоћу прекидача постављених локално у просторији и даљински преко BMS. Каблови се полажу по перфорираним носачима каблова, у плафону, у зиду испод малтера у «halogen free» ребрастим цевима, као и на «halogen free» одстојним обујмицама по зиду или конструкцији. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом у «halogen free» изведби (обујмице, ребрасте пластичне цеви, разводне кутије, уводнице...). Плаћа се комплет, по метру.	м	1650		

03-03	Испорука материјала и израда инсталације монофазних прикључница опште потрошње и извода за технолошке потрошаче (бојлера, сушача руку, fan coil уређаја и слично). Инсталација се изводи каблом N2XH-J 3x2,5 мм <sup>2</sup> . по перфорираним носачима каблова, у спуштеном плафону, у зиду испод малтера у «halogen free» ребрастим цевима, на «halogen free» одстојним обујмицама по зиду или конструкцији, у парпетном разводу и мањим делом у дуплом поду. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом у «halogen free» изведби (обујмице, ребрасте пластичне цеви, разводне кутије, уводнице...). Плаћа се комплет, по метру.	м	2050		
03-04	Испорука материјала и израда инсталације извода за технолошке потрошаче (ваздушне завесе). Инсталација се изводи каблом N2XH-J 5x4 мм <sup>2</sup> . Каблови се полажу у по перфорираним носачима каблова у спуштеном плафону, на «halogen free» одстојним обујмицама по зиду или конструкцији. Позиција обухвата и електрично повезивање каблова на оба краја са свим потребним бушењем и заптивањем отвора у зидовима, осталим потребним помоћним материјалом у «halogen free» изведби (обујмице, ребрасте пластичне цеви, разводне кутије, уводнице...). Плаћа се комплет, по метру.	м	80		

**ПРИЛОГ 3**

**ОБРАЗАЦ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСНОГ ПЛАЋАЊА**

Назив банке	
Место и адреса	
Корисник гаранције (Наручилац)	
Гаранција број:	Датум:
У складу са понудом број:	од:

**АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
11180 БЕОГРАД 59  
Република Србија**

**И**

Назив Понуђача  
Место и адреса Понуђача

За

**ЈАВНУ НАБАВКУ "УРЕЂЕЊЕ ВЕЗНОГ ДЕЛА" БР. 74/2015 ОП  
ЗА ПОТРЕБЕ АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА, БЕОГРАД**

чија укупна Уговорена вредност износи \_\_\_\_\_ динара са ПДВ и  
словима (\_\_\_\_\_).

На захтев Понуђача: \_\_\_\_\_ се овом Гаранцијом неопозиво и безусловно  
обавезујемо да ће Понуђач своју Уговорену обавезу испунити у уговореном обиму, роковима и  
квалитету.

Уколико Понуђач не изврши своју обавезу из претходног става, Банка ће неопозиво, безусловно,  
без права на приговор и на први писани захтев Наручиоца извршити плаћање Наручиоцу износ од  
\_\_\_\_\_ динара са ПДВ на име повраћаја авансног плаћања.

Ова Гаранција има важност најмање до дана правдања целокупног аванса. У случају да се укаже  
потреба продужења банкарске гаранције, важност банкарске гаранције ће бити благовремено  
продужена, односно најкасније 15 дана пре истека њене важности, а уколико се то не учини,  
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију којој није продужен рок важења.

Могуће спорове између Корисника гаранције и Банке решаваће надлежни суд.

Ова гаранција се издаје у три примерка, од којих један оригиналан примерак припада Наручиоцу, а  
остала два примерка задржавају Понуђач и Банка.

Гарант (печат и потпис)

Сагласан са текстом:

Потпис овлашћене особе Понуђача