

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 74/2015 ОП

05 Деловодни број: 6724
Датум: 04. 09. 2015
Београд

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку "Уређење везног дела" бр. 74/2015 ОП

Поштовани,

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12 и 14/15), Наручилац је у року предвиђеном за подношење понуда изменио конкурсну документацију за јавну набавку у отвореном поступку "Уређење везног дела" бр. 74/2015 ОП на следећи начин:

1. Наручилац је изменио стране 16 и 17 конкурсне документације у предмеру АГ радова, у поглављу 04-00, позиције 04-01, 04-03 и 04-04.
2. Наручилац је изменио страну 31 конкурсне документације у предмеру АГ радова, у поглављу 09-00, позициј 09-01. 09-02 и 09-03.



Председник комисије
Ана Луковић дипл. инж.

Прилог: Измењене стране 16, 17 и 31 конкурсне документације за јавну набавку "Уређење везног дела" БРОЈ 74/2015 ОП

Marković

	Све мере пре израде и уградње узети са лица места.				
	Извођач одговара за стабилност уграђених врата и дужан је да набави атест за потребну ватрооторност (120 мин) за комплет уграђена врата. Обрачун по ком.				
	2 комада противожарних једнокрилних врата. (0.95x2.10 м 0.66x2.10 м)	м2	3.36		
04-02	Набавка, транспорт и монтажа фиксних металних застакљених преграда без рама, застакљених трослојним стаклом. Преграда се фиксира за под и АБ међуспратну конструкцију.				
	Ламинирано стакло (Ламистал) је састављено од три или више плоча флоат (или неког другог) стакла заједно залепљених фолијом. Ово се стакло приликом пуцања не распада у мале комадиће, већ остаје залепљено за фолију и због тога се користи као сигурносно стакло д=8 мм				
	Обрачун по м2 комплет финално уграђено.				
		м2	1.44		
04-03	Набавка, транспорт и монтажа металних застакљених једнокрилних врата, без рама, шарке подне 3 комада.				
	Врата су од сигурносног стакла, каљено д=10мм., пескарње у 1/3 стакла. Окове за врата предвидети за пивот стаклена врата. Оков типа ДОРМА РОНДО са снапером, брава са три кључа, или одговарајући. Сви окови су елоксирани, у природној боји алуминијума.				
	Врата снабдети потребним оковом и бравом.				
	Обрачун по м2 комплет финално уграђено.				
	4 комада стаклених врата димензија 1.15x2.10 м. Рам врата је дебљине 10цм.	м2	9.66		

04-04	Набавка, транспорт и монтажа застакљених преграда у раму од елоксираних АЛ профила, застакљених трослојним стаклом. Ламинирано стакло (Ламистал) је састављено од три или више плоча флоат (или неког другог) стакла заједно залепљених фолијом. Ово се стакло приликом пуцања не распада у мале комадиће, већ остаје залепљено за фолију и због тога се користи као сигурносно стакло. Стакло укупне дебљине д=9-12мм				
	Преграда је са клизним двокрилним вратима. Клизна врата на алуминијској водилици и са алуминијским носачима.				
	Водилица је изведена из вучених алуминијских профила. Део водилице који је предвиђен за причвршћење на зид је скривен украсном маском. Изнад њих се налази ПВЦ уметак који уједно служи и као водилица за бешумно клизање точкића.				
	Стакло је кроз 4 рупе пречника 26мм овешено на два клизна носача са котрљајућим лежајевима који осигуравају бешуман рад без одржавања. Стопери с успорењем заустављају врата у крајњим положајима. Због изузетне отпорности на корозију врата су погодна за употребу у влажним просторијама. Димензија преграде са двокрилним клизним вратима је 6.78х3.05м. Стакло је ламинирано дебљине 5.5.1.				
	Обрачун по м2 комплет финално уграђене позиције.	м2	20.68		
04-00	БРАВАРСКИ РАДОВИ		укупно		

пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно
05-00	КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ				
05-01	Набавка материјала транспорт и облагање подова, неглазираном мат гранитном керамиком д=10мм, абсорпција воде Е<=0.1% (према стандарду ИСО 10545-3), отпорност на притисак >40Н/мм ² (према стандарду ИСО 10545-4), отпорност на абразију <150мм ³ (према стандарду ИСО. Тип гранитне керамике је као Chromtech Warm, или одговарајуће, чије су димензије 60/120.				

пос.	опис радова	ј.м	количина	ј.цена	укупно
09-00	РАЗНИ РАДОВИ				
09-01	Набавка и монтажа лајсне од брушеног алуминијума, х=10цм на спојевима пода и зида. Обрачун по м1. Лајсна је предвиђена од алумијумског елоксираног лима дебљине 2 цм.				
		м1	569.00		
09-02	Набавка и уградња INOX подних разделних лајсни на саставу различитих подова, и дилатација у поду.Лајсне су од квалитетних ИНОХ профила и морају бити отпорне на хабање и прилагођене високој фреквенцији простора. Ширина лајсне је 1цм. Обрачун по м1.				
		м1	62.90		
09-03	Набавка и уградња противклизних трака на поду од керамике код рампи у поду. Траке морају бити отпорне на хабање и прилагођене високој фреквенцији простора. Ширина подне противклизне траке је 25мм. Обрачун по м1.				
		м1	220.17		
09-04	Набавка и уградња облоге стубова опал белим Клиритом д=4-6 мм, који се на стубовима преко глетоване гипскартон облоге шрафи са три стране, шрафови морају имати декоративни поклопац. Обрачун по м2.				
A/	стубови	м2	106.83		
Б/	ниша код банкомата	м2	2.52		
09-05	Завршно чишћење просторија са прањем комплетне столарије и браварије, стакала и др. непосредно пред технички пријем. Обрачун по м2 нето површине.				
		м²	1,059.50		
09-06	Набавка и монтажа Light box реклама. У свему према пројекту.				